

Ведомость объемов работ

на выполнение подрядных работ по замене барьерного ограждения на мосту через р.Лоша на км 71+235 – 71+315 автодороги Рязань – Ряжск – Александро – Невский – Данков – Ефремов в Кораблинском районе Рязанской области.

№№ п.п.	Наименование разделов, видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
	Замена металлического барьерного ограждения на мосту и подходах			
1	Демонтаж существующего барьерного дорожного ограждения, с погрузкой и перевозкой на 37 км	пог.м т	8 0,216	
2	Демонтаж существующего барьерного мостового ограждения, с погрузкой и перевозкой на 37 км	п.м. т	96 5,68	
3	Установка ограждения барьерного мостового одностороннего, двухрядного оцинкованного марки:11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м на химические анкеры (без стоимости барьерного ограждения)	п.м. т	96 5,68	
24	Монтаж оцинкованного барьерного ограждения (без стоимости барьерного ограждения)	п.м.	64	