

Сводная ведомость объемов работ
Ремонт автомобильной дороги обход рабочего поселка Кадом в Кадомском районе
Рязанской области

№ п/п	Наименование работ	Един. измерен	Кол-во
1	2	3	4
<i>Глава III. Дорожная одежда</i>			
При производстве работ по одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта по другой применяется $k=1,2$ согласно технической части сборников ГЭСН			
<i>Устройство дорожной одежды по типу 1 на основной дороге ПК 0+13 - ПК 20+44</i>			
3.4	Розлив битумной эмульсии ЭБК-1 0,8т на 1000 м2	м2 т	13 016 10,4
3.5	Устройство нижнего слоя покрытия асфальтоукладчиком 3-типоразмера из пористого мелкозернистого асфальтобетона марки II на битуме БНД 70/100 толщиной 0,05 м	м2 т	13 016 1522,88